

CJENIK GRAĐEVINSKI RADOVA

Majstor: Edin Doksanaltić,
Mjesto: Zemunik Gornji kod Zadra
Kontakt: telefon 092 1873285 Edo
telefon 095 5162997 Alen
mail alen.doksanaltic@gmail.com

Cjenik građevinske pripreme za bazene Future pool Njemačka po dimenzijama je dolje.
Građevinski radovi obuhvaćaju izradu armirano betonske ploče debljine 20 cm, jednostruko ili dvostruko armirane mrežama (zavisi od podloge – kamen ili zemlja) izrada potpornih bazenski zidova armiranih šipkama fi 12 mm (za ovalne bazene 2 zida za pravokutne 4 zida), zasipanje otvorenih dijelova bazena posnim betonom do visine zidova i na koncu armirano betonski cerklaž oko bazena irine 26 cm.. Armira se žicom fi 6 mm.

Širina zasipa posnim betonom je cca 15 do 20 cm. Ravninu podne ploče kontrolirate aluminijskom letvom dužine 3 metra i waser vagom. Tolerancija je od 5 do 10 mm visinski. Ako se strojarnica nalazi u postojećoj prostoriji (garaža, podrum, neka zgrada) do 5 metara od bazena tada ne treba raditi strojarnicu u zemlji u šahtu.

Za gotove montažne kućice koje će biti strojarnica Edo samo napravi betonsku podlogu na koju se montiraju.

Kopanje rupe za bazen nije uključeno u Edine radove.

Materija se nabavlja na stovarištu po popisu kojeg Edo pošalje s obzirom na veličinu bazena. Materijal treba dobiti uz iskopanu rupu bazena a alat donosi Edo sa sobom.

Ukoliko je gradilište više od 100 km od Zemunika potreban je smještaj za dvije osobe a za gradilišta koja su više od 50 km od Zemunika naplaćuje trošak prijevoza kombijem.

Ponuda broj 1206/23.

Dana 12. lipnja 2023.

| Rbr. | Izrada građevinske pripreme za bazen po dimenzijama | metara | Cijena € |
|------|--|-------------|----------|
| 1. | Bazen | 4,5 – 5 | 1.100,00 |
| 2. | Bazen | 6 | 1.200,00 |
| 3. | Bazen | 7 | 1.300,00 |
| 4. | Bazen | 8 | 1.400,00 |
| 5. | Bazen | 9 | 1.500,00 |
| 6. | Bazen | 10 i veći | 1.600,00 |
| 7. | Izrada strojarnice dimenzije 2x2 iznad ili pod zemljom | Isto za sve | 200,00 |
| 8. | Trošak transporta po km | km | 0,40 |
| 9. | Građevinska priprema rimskih stepenica | 1 kom | 300,00 |
| | | | |
| | | | |

Način plaćanja:

Dogovara se sa Edom izravno u načelu kod početka posla 50% i nakon dovršetka posla ostatak. Posao dovršava nakon naše montaže bazena. Dva puta dolazi na gradilište. Svi eventualno dopunski radovi na uređenju okoliša, plaže, zidova ili slično dogovara se izravno sa Edom ukoliko ima vremena i ukoliko se stranke dogovore o poslovima.